

令和5年(2023年)11月14日

枚方市議会  
議員各位

総務部長

## 枚方市役所本庁舎本館の外壁落下に伴う工事の実施について

市役所本庁舎本館4階バルコニー西側上部にある軒の外壁の一部が剥離し落下した事象を受け、外壁劣化調査を行ったところ、早期に外壁補修の必要性があるとの結果が報告されました。つきましては、周囲の利用者への危険を防止するため、以下のとおり庁舎本館外壁改修工事(緊急工事)を実施します。

ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

### 記

#### 1. 調査結果

- ・劣化箇所：浮き等面積約 35 m<sup>2</sup>
- ・劣化の検証と対策：外壁の四方に渡りコンクリートのひび割れや浮き等が点在している。そのひび割れ等から内部に雨水が浸入することにより、鉄筋腐食の膨張による外壁剥離が起こることが考えられる。周囲の利用者への危険を防止するために至急外壁の補修の対応が必要である。

#### 2. 補修内容及び対象

内容：劣化箇所に応じた各工法による補修

対象：外壁面、軒裏面、鉄部(扉・手すり)、堅樋

#### 3. 工事期間

令和5年12月上旬～令和6年5月下旬

※劣化状況等により工期が変更する場合があります。

#### 4. 工事の流れ

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 12月   | 足場設置(本館2階バルコニーに設置している落下防止柵まで)     |
| 1月    | 落下防止柵及びネットの撤去、足場設置(本館2階以上)、外壁全面調査 |
| 2月～5月 | 不良箇所補修、仕上げ                        |

担当：総務管理課(内線3444)